



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

ที่ นพ ๗๒๖๐๑.๓๑ /

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ได้มีคำสั่งที่ ๓๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาอเนกประสงค์ บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ระยะเวลาก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๕ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิติการณ์ ยะจันท)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธนพล อริยานันทพงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสิทธิชัย ศรีเมือง)

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวพนิดา พ่อชมภู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

-
-

(ลงชื่อ)
(นายอาคม อรรถนิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
() เห็นชอบและดำเนินการต่อไป
() ไม่เห็นชอบ เพราะ

(ลงชื่อ)
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

- 5 ส.ค. 2562

5/8/62

13.32

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

ประเภทงาน ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 54.00 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

แบบเลขที่ /2 5 6 2

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	88,217.00	1.3074	115,334.91	
	เงินย่ำลวงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			115,334.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ			115,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนพล อริยานันทพงศ์)
นักทรัพยากรบุคคลฯ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายนิติการณ์ ยะจันท) 
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ 
(นายสิทธิชัย ศรีเมือง)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ใบประมาณราคา

รายการประมาณการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 54.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านโคกสี

ประมาณการเมื่อวันที่

ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

กรกฎาคม 2562

ผู้ประมาณการ นายนิติกรณ์ ยะจันทิ

แบบเลขที่...../2562.....รายการที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ขนส่ง		ยอดรวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินซุด - ถมดิน	5	ลบ.ม.	-	-	194.00	970.00	970.00	
2	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	250.00	250.00	99.00	99.00	349.00	
3	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,635.00	1,635.00	398.00	398.00	2,033.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	3	ลบ.ม.	1,775.00	5,325.00	436.00	1,308.00	6,633.00	
5	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 0.12x0.12 ม.	23	ต้น	750.00	17,250.00	100.00	2,300.00	19,550.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม 6 มม.	50	เส้น	65.00	3,250.00	8.00	400.00	3,650.00	
	- เหล็กเส้นกลม 9 มม.	80	เส้น	120.00	9,600.00	17.00	1,360.00	10,960.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	48.00	96.00	-	-	96.00	
7	งานไม้แบบ	10	ตร.ม.	148.00	1,480.00	133.00	1,330.00	2,810.00	
8	งานก่ออิฐบล๊อค	36	ตร.ม.	110.00	3,960.00	65.00	2,340.00	6,300.00	
9	งานฉาบปูนเรียบ	110	ตร.ม.	45.00	4,950.00	82.00	9,020.00	13,970.00	
10	เหล็กทอกกลม Ø 1"	23	พอนด์	220.00	5,060.00	66.00	1,518.00	6,578.00	
11	ตระแกรงตาข่ายถัก 2"	40	ตร.ม.	200.00	8,000.00	60.00	2,400.00	10,400.00	
12	งานอุปกรณ์อื่นๆ และประตูลูก	1	งาน	3,918.00	3,918.00	-	-	3,918.00	
13	งานทาสีน้ำมันเคลือบเงา	60	ตร.ม.	30.00	1,800.00	35.00	2,100.00	3,900.00	
14	งานทาสีอคริลิค	120	ตร.ม.	27.00	3,240.00	30.00	3,600.00	6,840.00	
15	งานดินถมปรับระดับ	25	ลบ.ม.	60.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น							88,217.00	